

## REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY-ŁÓDŹ” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Bratysławskiej 52, potwierdza, że firma BBV SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25, była wykonawcą prac sprzężeniowych w ramach realizacji Kontraktu:

**„Budowa Autostrady A1 Toruń-Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła) odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do km273+400 oraz odcinek 3 od km 273+4000 do km 291+000”.**

Termin realizacji zadania: **od 01.02.2011r. do 20.12.2011r.**  
Wartość zrealizowanego Kontraktu: **471 470,00 EUR (netto)**

### Zakres i rodzaj robót objętych kontraktem:

Typ zastosowanego sytemu	Łączna długość kanałów	Ilość stali sprzężającej	Ilość zakotwień (czynne/bierne/łącznikowe)
<b>BBV L19</b>	10 190 m	274,8 t	152szt./0szt./0szt.
<b>BBV L22</b>	380 m		20szt./0szt./0szt.
<b>BBV L31</b>	450 m		40szt./0szt./0szt.

Wykonanie obiektu WD-229, będącego 4-przęsłowym wiaduktem o konstrukcji płytowo- belkowej długości 98m.

Wykonanie obiektu WD-230, będącego 4-przęsłowym wiaduktem o konstrukcji płytowo- belkowej długości 98m.

Wykonanie obiektu WD-231, będącego 1-przęsłowym mostem podwieszonym o konstrukcji płytowo- belkowej, sprzężanym podłużnie oraz poprzecznie o długości 62m.

Wykonanie obiektu WD-232, będącego 4-przęsłowym wiaduktem o konstrukcji płytowo- belkowej długości 91m.



e-mail: [biuro@mosty-lodz.pl](mailto:biuro@mosty-lodz.pl)

[www.mosty-lodz.pl](http://www.mosty-lodz.pl)

ZARZĄD 42 686-32-92  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA 42 689-98-02  
DZIAŁ TRANSPORTOWY 42 689-98-03  
DZIAŁ FINANSOWY 42 689-98-04  
DZIAŁ PRZYGOTOWANIA KONTRAKTÓW 42 689-98-12  
DZIAŁ PRZYGOTOWANIA OFERT 42 689-09-30  
FAX 42 686-49-13

ODDZIAŁ RZESZÓW  
36-060 RUDNA MAŁA, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI  
tel. 17 851-64-88  
tel. 17 851-64-45  
fax 17 851-64-08  
e-mail: [rzeszow@mosty-lodz.pl](mailto:rzeszow@mosty-lodz.pl)

Wykonanie obiektu WD-233, płytowo- belkowej długości 62m.	będącego	2-przęsłowym	wiaduktem	o	konstrukcji
Wykonanie obiektu WD-234, płytowo- belkowej długości 100m.	będącego	4-przęsłowym	wiaduktem	o	konstrukcji
Wykonanie obiektu WD-235, płytowo- belkowej długości 93m.	będącego	4-przęsłowym	wiaduktem	o	konstrukcji
Wykonanie obiektu WD-236, płytowo- belkowej długości 98m.	będącego	4-przęsłowym	wiaduktem	o	konstrukcji
Wykonanie obiektu WD-237, płytowo- belkowej długości 93m.	będącego	4-przęsłowym	wiaduktem	o	konstrukcji
Wykonanie obiektu WD-238, płytowo- belkowej długości 64m.	będącego	2-przęsłowym	wiaduktem	o	konstrukcji
Wykonanie obiektu WD-239, płytowo- belkowej długości 100m.	będącego	4-przęsłowym	wiaduktem	o	konstrukcji

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY-ŁÓDŹ” S.A. potwierdza, że roboty zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową i warunkami umowy.

Zatrudniona przy realizacji robót kadra techniczna, odznaczała się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnym do realizacji tego typu inwestycji.

WICEPREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Waldemar Wyszynski*